

**COTAÇÃO DE PREÇOS: 25/2026**

Fornecedor:		
Endereço:		Bco: / Ag.: / C.C.:
Bairro:	Cidade:	Estado:
CEP:	Telefone:	
CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:	
CPF REPRESENTANTE (Obrigatório):		
E-mail:	Representante principal:	
Banco:	Conta:	Agência:
Solicitamos apresentar proposta para fornecimento dos materiais/serviços abaixo relacionados		

Item	Unidade Medida	Quantidade	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	UN	1			
<b>Descrição</b>	<p>Revestimento de parede interna em painel ripado de madeira Revestimento de parede interna em painel ripado de madeira.</p> <p>Características Gerais do Painel Material Base: MDF (Medium Density Fiberboard) de alta densidade, com tratamento anticupim e regularização de superfície. Acabamento/Revestimento: Lâmina de madeira natural ou revestimento melamínico de alta resistência com padrão amadeirado texturizado (tonalidade Freijó, Nogueira ou similar, a ser definida em projeto executivo). Modulação das Ripas: Sentido predominantemente vertical. Disposição geométrica uniforme, com espaçamento regular entre os frisos (vãos) que garanta o efeito de profundidade e sombreamento visível</p> <p>Integração e Recortes Especiais Compatibilização com Esquadrias: O painel deverá prever o recorte preciso e o perfeito arremate no contorno do vão de portas existentes (ex: porta corta-fogo/acesso), mantendo o alinhamento das ripas e o acabamento dos batentes sem rebarbas. Suporte para Comunicação Visual: A estrutura do painel deve permitir a fixação e ancoragem firme de elementos de sinalização (logotipo e letras em relevo/caixa alta), garantindo a sustentação do peso das peças sem deformar as ripas. Pontos de Elétrica e Interruptores: Devem ser executados os recortes e furações necessários para a perfeita instalação de caixas de tomada, interruptores e placas de sinalização de emergência (ex: indicação de pavimento), mantendo as peças faceadas com o revestimento.</p> <p>Sistema de Iluminação Embutida (Sanca Invertida) Estrutura superior: Previsão de recuo (negativo) na interface entre o topo do painel ripado e o forro de gesso para criação de sanca invertida.</p> <p>Instalação e Fixação Sistema de Fixação: Fixação oculta através de estrutura auxiliar de sarrafos (subestrutura/tabicas), fixados previamente na alvenaria. Não serão admitidos parafusos, pregos ou pinos aparentes na face do painel ripado. Alinhamento: Tolerância zero para desvios de prumo e nível. As emendas entre chapas (caso aplicável) devem ser imperceptíveis ao toque e à visão.</p> <p>Dimensões: Comprimento: 5,44 Metros Altura: 2,37 Metros Área: 12,90 m<sup>2</sup></p>				

Cobrança: faturado para \_\_\_\_ dias, através de Depósito Bancário na conta de titularidade da PESSOA JURÍDICA, a seguir:

Bco: \_\_\_\_ / Ag.: \_\_\_\_ / C.C.: \_\_\_\_

Prazo de entrega: \_\_\_\_\_

Validade da proposta: \_\_\_\_\_

As Notas Fiscais/Faturas de serviços entregues após as 14h serão processadas somente no próximo dia útil, data em que terá início a contagem do prazo para respectivo pagamento.

OBS: FAVOR OBEDECER O PRAZO ESTABELECIDO PARA RESPOSTA

Ao responder este orçamento, a empresa declara estar de acordo com as condições da entrega e pagamento, e que o produto/serviço atende às especificações.

**IMPORTANTE: DEVOLVER COM IDENTIFICAÇÃO DA  
EMPRESA (CNPJ), MARCA/MODELO, VALOR UNITÁRIO E  
TOTAL**

ASSINATURA REPRESENTANTE: \_\_\_\_\_